

# 政府采购合同

发包方(甲方): 平舆县住房和城乡建设局

承包方(乙方): 河南金乐建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将工程施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称: 车舆大道中段绿地项目

工程内容: 车舆大道中段绿地具体内容详见附件工程量清单。

## 二、工程承包范围

承包范围: 工程量清单包含全部内容。

## 三、工程价款及支付方式:

合同价款金额合计(大写):(人民币)¥: 壹佰柒拾玖万玖仟叁佰陆拾元(¥: 1799360.00 元)

支付方式: 工程竣工验收合格后,支付至决算金额的 97%,下余 3%质量保证金质保期满支付。

## 四、双方的权利义务:

4.1、由甲方提供工程量清单,乙方必须按相关工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。工程竣工验收合格后,并养护 12 个月,所有费用由乙方承担。

4.2、乙方必须在签订合同之日起日内开工。

4.3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

4.4、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

4.5、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

4.6、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

4.7、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

## 五、违约责任：

5.1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按 200 元/天支付违约金。但该违约金累计不超过合同总金额的 5%。

5.2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

5.3、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

## 六、合同工期：

计划开工日期：2026 年 02 月 10 日

计划竣工日期：2026 年 03 月 09 日



合同工期：:30 日历天。

七、质量标准工程质量标准：合格。

八、质量检查和返工检查和返工。

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

九、安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。


十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

## 十二、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人、承包人各两份。

发包人(盖章):



法定代表人或其授权代理人

(签字或盖章):



合同订立时间: 2026年02月09日

承包人(盖章):



法定代表人或其授权代理人

(签字或盖章):

合同订立地点: 平舆县



# 车舆大道中段绿地项目工程量清单

## 一、绿化苗木

- 1、栽植黑松 33 株，胸径 14-15cm，高度 5-5.5m，冠幅 3.5-4m
- 2、栽植无患子 8 株，胸径 12—13cm，高度 4-4.5m，冠幅 3—3.5m
- 3、栽植大叶女贞 23 株，胸径 20-21cm，高度 6.5m，冠幅 3-4m
- 4、栽植大叶女贞 5 株，胸径 28-30cm，高度 7m，冠幅 4-5m
- 5、栽植国槐 42 株，胸径 12—13cm,分枝点 2.8—3m
- 6、栽植广玉兰 6 株，胸径 20-21cm，高度 7m，冠幅 4-5m
- 7、栽植广玉兰 1 株，胸径 33cm，高度 8-9m，冠幅 5-6m
- 8、栽植广玉兰 1 株，胸径 29cm，高度 8-9m，冠幅 5-6m
- 9、栽植香樟 9 株，胸径 12-13cm,分枝点 2.6-2.8m
- 10、栽植黄山栎 70 株，胸径 6—7cm，分枝点 2.2—2.8m
- 11、栽植乌桕 2 株，胸径 33-35cm，高度 8-9m，冠幅 5-6m
- 12、栽植乌桕 9 株，胸径 14-15cm，高度 6-7m，分枝点 1.8-2.2m，三分枝以上，冠幅 4-4.5m
- 13、栽植七叶树 27 株，胸径 12—13cm，分枝点 2.8—3m
- 14、栽植七叶树 1 株，胸径 26cm，高度 8-9m，冠幅 5-6m
- 15、栽植柚子树 2 株，胸径 14-15cm，高度 4-5m，冠幅 2-3m
- 16、栽植辛夷树 1 株，胸径 16cm，高度 6-7m，冠幅 3-4m
- 17、栽植辛夷树 2 株，胸径 22cm，高度 6-7m，冠幅 4-5m
- 18、栽植红枫 16 株，地径 5cm，分枝点 0.5-0.8m

- 19、栽植红枫 10 株，地径 8cm，分枝点 0.5-0.8m，冠径 2.2-2.5m
- 20、栽植绚丽海棠 61 株，地径 12-13cm，高度 2.5-3m，冠幅 2.5-3.0m
- 21、栽植红梅 9 株，地径 10-11 cm，分枝点 0.8-1m
- 22、栽植八月桂 29 株，地径 10—11cm，分枝点 0.6—0.8m,冠幅 2.5—2.8m
- 23、栽植八月桂 12 株，地径 14-15cm.分枝点 0.6~0.8m.冠幅 3-3.2m
- 24、栽植红叶石楠树 29 株，米径 8—9cm，分枝点  $\geq 1m$ ,冠幅 2.2—2.5m
- 25、栽植椴木石楠 7 株，米径 14-15cm，分枝点  $\geq 2m$ ，冠幅 3.5-4.0m
- 26、栽植红叶樱花 37 株，地径 9-10cm，分枝点 0.8-1m，全冠
- 27、栽植高杆月季 7 株，地径 5cm,高度 1.8-2.5m,冠幅 1.3-1.5m
- 28、栽植美人梅 12 株，地径 6-7cm，分枝点 0.8-1m，3 分枝以上，全冠
- 29、栽植紫薇 28 株，地径 9cm，分枝点 1.2-1.3m, 3-5 主分枝，每分枝长 0.5m
- 30、栽植红花碧桃 9 株，地径 6--8cm，分枝点 0.8-1.2m，全冠
- 31、栽植白玉兰 8 株，胸径 10—11cm，高度 5-5.5m,3-5 分枝，全冠
- 32、栽植白玉兰 5 株，胸径 12-13cm,高度 5-5.5m,3-5 分枝，全冠
- 33、栽植巨紫荆 7 株，地径 8-9cm,分枝点 0.8-1.2m,冠幅 1.5-2m
- 34、栽植红叶石楠球 50 株，冠幅 1.3—1.5m，高度 1.2—1.5m
- 35、栽植无刺构骨球 16 株，冠幅 1-1.2m 高度 0.8-1 m

- 36、栽植红花继木球 16 株，冠幅 1.3—1.5m,高度 1—1.2m
- 37、栽植海桐球 38 株，冠幅 1.0—1.2m,高度 0.8—1m
- 38、栽植大叶黄杨球 24 株，冠幅 1—1.2m,高度 0.8—1m
- 39、整理绿化用地，铺种  $0.8 \times 0.8 \text{ m}^2$ 一般长青草坪 4980 平方米
- 40、栽植红叶石楠苗色带 1300 平方米，冠幅 15-20 cm，株高 30-35 cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 41、栽植红花继木苗色带 300 平方米，冠幅 20—25cm，株高 20—25cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 42、栽植金森女贞苗色带 320 平方米，冠幅 20—25cm，株高 20—25cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 43、栽植南天竹苗色带 100 平方米，冠幅 20—25cm，株高 20—25cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 44、栽植海桐苗色带 300 平方米，冠幅 20 cm，株高 30 cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 45、栽植佛甲草色带 100 平方米，冠幅 20 cm，株高 30 cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 46、栽植大叶黄杨苗色带 1070.5 平方米，冠幅 20—25cm，株高 25—30cm，36 株/m<sup>2</sup>
- 47、布置景石 8 块，泌阳水冲石，6-8t/块
- 48、微地形土方整理 2120 立方米，装载机装土，自卸汽车 10 公里外运回，微地形整理
- 49、回填土方 1480 立方米，挖掘机装车，自卸汽车 10 公里外运回，

## 填土夯实

以上苗木养护期均为一年

## 二、绿化井口升高 9 座

- 1、 $\Phi 700$  普通砖砌井筒，M10 混合砂浆砌筑，每座升高 0.5 米，井筒内外两侧 20mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰

## 三、绿化安装工程

- 1、安装 De63mm PE 管 314 米
- 2、安装 De50mm PE 管 26 米
- 3、安装 De50mm 取水阀 12 个
- 4、安装潜水泵 1 台，扬程 55、流量 10t/h
- 5、敷设 RVV-3\*2.5mm<sup>2</sup> 控制电缆 55 米
- 6、安装电表箱 1 台

# 成 交 通 知 书

项目编号：2026-CG-J004-006

河南省政府采购网推送采购编号：奥政采购-2026-01-8

采购项目名称：车舆大道中段绿地项目

采 购 方 式：竞争性谈判

经谈判小组严格按照谈判内容、谈判程序和成交原则进行客观、公开、公平、公正得评定，最终确定成交供应商。

成交供应商名称：河南金乐建设工程有限公司

成交供应商地址：河南省驻马店市西平县盆尧镇人民政府院内 70 号

成交金额：小写：1799360.00 元

大写：壹佰柒拾玖万玖仟叁佰陆拾元整

采购内容：依据谈判文件要求，成交供应商应符合国家、行业的相关规定  
完成车舆大道中段绿地项目所有施工。

项目负责人：曹名威，注册二级建造师，证书编号：豫 241131336811

请根据本成交通知书、谈判文件、响应文件等办理签订合同等有关事项

采购单位：

(盖章)



采购代理机构：

(盖章)



日期：**2026 年 02 月 06 日**

注：成交通知书发成交供应商、采购代理机构、采购方各一份。