

河南省中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目一标段清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
一、长庆路绿城路交叉口(丁字路)						
1	电警抓拍摄像机(900万)	海康威视	DH-CP902	台	3	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	9	/
3	卡口反向抓拍摄像机(900万)	海康威视	DH-CP902	台	3	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	9	/
5	电警抓拍摄像机(500万)	海康威视	DH-CP502	台	4	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	6	/
7	卡口反向抓拍摄像机(500万)	海康威视	DH-CP502	台	4	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	6	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	4	/
11	室外机柜(抱杆)		机箱采用室外抱杆,外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体,油田交警	台	3	/
12	室外机柜(落地)		机柜采用室外落地,外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体,油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机,光口	台	4	/
16	T型立杆		杆高6米、臂长根据实际情况	套	2	/
17	立杆基础		C30 混凝土,基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm(地上1000mm 地下500mm),地上部分美化	个	1	/
19	老旧杆拆除		老旧杆,拆除,运送,地面恢复	根	3	/
20	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	500	/
21	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆,金属穿线管	m	390	/
22	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆,金属穿线管	m	240	/

23	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	240	/
24	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	370	/
25	光缆		4 芯	m	370	/
26	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	100	/
27	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	260	/
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	46.8	/
29	回填土		素土回填	m³	46.8	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
31	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	/
32	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	3	/
33	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
34	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	3	/
35	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
36	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
37	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	二、长庆路苏北路 (十字路)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	10	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	10	/
5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	1	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	1	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	1	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	1	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交警	台	4	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田	台	1	/

			交警			
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口	台	6	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	50	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆, 金属穿线管	m	260	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆, 金属穿线管	m	140	/
22	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	140	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	260	/
24	光缆		4 芯	m	240	/
25	顶管		顶管、2*PE Φ70mm 管道	m	100	/
26	配管		人工地埋管、2*PE Φ70mm	m	120	/
27	老旧杆拆除		老旧杆, 拆除, 运送, 地面恢复	根	1	
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m ³	21.6	/
29	回填方		素土回填	m ³	21.6	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m ²	10	/
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	2	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	三、长庆路五一 (十字路)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	10	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	10	/

5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	1	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	1	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	1	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	1	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸 $\geq$ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交警	台	4	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸 $\geq$ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口	台	6	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	3	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	3	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	老旧杆拆除		老旧杆, 拆除, 运送, 地面恢复	根	2	/
20	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	300	/
21	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆, 金属穿线管	m	260	/
22	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆, 金属穿线管	m	120	/
23	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	120	/
24	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	260	/
25	光缆		4 芯	m	240	/
26	顶管		顶管、2*PE Φ 70mm 管道	m	100	/
27	配管		人工地埋管、2*PE Φ 70mm	m	120	/
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m ³	21.6	/
29	回填方		素土回填	m ³	21.6	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m ²	10	/

31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	2	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	/
四、长庆路中原路（十字路）						
1	电警抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/
5	电警抓拍摄像机（500 万）	海康威视	DH-CP502	台	2	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
7	卡口反向抓拍摄像机（500 万）	海康威视	DH-CP502	台	2	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交警	台	4	/
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	6	/
16	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm（地上 1000mm 地下 500mm），地上部分美化	个	1	/
17	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
18	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
19	老旧杆拆除和平移		老旧杆，拆除，运送，地面恢复	根	4	/
20	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	300	/

21	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	360	/
22	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	300	/
23	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	300	/
24	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	360	/
25	光缆		4 芯	m	350	/
26	顶管		顶管、2*PE Φ70mm 管道	m	120	/
27	配管		人工地埋管、2*PE Φ70mm	m	200	/
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m ²	36	/
29	回填方		素土回填	m ³	36	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m ²	10	/
31	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m ²	12	/
32	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
34	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	2	/
35	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
36	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
37	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	五、长庆路任丘路 (十字路)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	8	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	8	/
5	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
9	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
6	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
7	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸 ≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交 警	台	4	/
8	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸 ≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田 交警	台	1	/

10	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
11	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	6	/
12	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	4	/
13	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	4	/
14	老旧杆拆除		老旧杆，拆除，运送，地面恢复	根	4	/
15	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm)，地上部分美化	个	1	/
16	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	50	/
17	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆，金属穿线管	m	340	/
18	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆，金属穿线管	m	100	/
19	网线		超六类线，0.45mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CMX	m	100	/
20	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	320	/
21	光缆		4 芯	m	320	/
22	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	110	/
23	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	180	/
24	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m ²	32.4	/
25	回填方		素土回填	m ³	32.4	/
26	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m ²	10	/
27	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
28	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
29	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	4	/
30	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
31	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
32	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	/
	六、长庆路黄河路（十字路）					/
1	电警抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/

5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	4	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	DH-CP502	台	4	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交 警	台	4	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田 交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光 口	台	6	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	老旧杆拆除翻新		老旧杆翻新, 拆除, 运送, 地面恢复	根	2	/
20	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	100	/
21	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	830	/
22	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	260	/
23	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	260	/
24	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	580	/
25	光缆		4 芯	m	790	/
26	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	496.9	/
27	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	290	/
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	52.2	/
29	回填方		素土回填	m³	52.2	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/

31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	4	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	七、长庆路 360 违停球					
1	违停球	海康威视	DH-SD-8A1440XA	台	2	/
2	违停杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	1	/
3	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	1	/
4	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	1	/
5	违停提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
6	取电电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	300	/
7	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	20	/
8	抱杆箱		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交 警	台	1	/
9	垃圾清运		包含渣土等清楚等	项	1	/
10	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光 口	台	2	/
11	光缆		4 芯	m	300	/
12	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	30	/
13	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	98	/
14	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	200	/
15	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	36	/
16	回填方		素土回填	m³	36	/
17	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	1	/
18	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	八、长庆路南海路 (南北方向)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	2	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/

3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	2	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
5	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
6	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	3	/
7	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交 警	台	2	/
8	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田 交警	台	1	/
9	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	2	/
10	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
11	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光 口	台	2	/
12	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
13	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
14	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm（地上 1000mm 地下 500mm），地上部分美化	个	1	/
15	老旧杆拆除翻新		老旧杆翻新，拆除，运送，地面恢复	根	2	/
16	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	50	/
17	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆，金属穿线管	m	230	/
18	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆，金属穿线管	m	60	/
19	网线		超六类线，0.45mm 无氧铜，PVC 护套， 阻燃等级 CMX	m	60	/
20	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	210	/
21	光缆		4 芯	m	210	/
22	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	85.5	/
23	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	120	/
24	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	21.6	/
25	回填方		素土回填	m³	21.6	/
26	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
27	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	2	/
28	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	2	/

29	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	2	/
30	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
31	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
32	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	九、长庆路胜利路 (南北方向)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	2	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	6	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	DH-CP902	台	2	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	6	/
5	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
6	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	3	/
7	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸 ≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交警	台	2	/
8	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸 ≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田交警	台	1	/
9	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	2	/
10	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
11	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口	台	2	/
12	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
13	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
14	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
15	老旧杆拆除翻新		老旧杆翻新, 拆除, 运送, 地面恢复	根	1	/
16	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	100	/
17	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆, 金属穿线管	m	300	/
18	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆, 金属穿线管	m	90	/
19	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	90	/
20	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	200	/
21	光缆		4 芯	m	300	/

22	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	270.9	/
23	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	110	/
24	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	19.8	/
25	回填方		素土回填	m³	19.8	/
26	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
27	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	2	/
28	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	3	/
29	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	2	/
30	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
31	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
32	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	/
	十、长庆路建设路（十字路）					/
1	电警抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	DH-CP902	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	12	/
5	电警抓拍摄像机（500 万）	海康威视	DH-CP502	台	4	/
6	电警补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
7	卡口反向抓拍摄像机（500 万）	海康威视	DH-CP502	台	4	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	DH-ITALE-060AA	套	4	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	DH-ITASD-016RA	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DH-IS3000-8GT-DC	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交警	台	4	/
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	6	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	4	/

17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	4	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	200	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	785	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	240	/
22	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	240	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	365	/
24	光缆		4 芯	m	785	/
25	顶管		顶管、2*PE Φ70mm 管道	m	438.5	/
26	配管		人工地埋管、2*PE Φ70mm	m	200	/
27	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	36	/
28	回填方		素土回填	m³	36	/
29	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
30	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
31	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	4	/
33	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
34	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
35	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/