

河南省中原油田公安局部分路段更新安装电子警察项目二标段清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
一、大庆路五一路（十字路）						
1	电警抓拍摄像机（900 万）	海康威视	iDS-TCE900	台	3	
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	9	
3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	iDS-TCV900	台	3	
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	9	
5	电警抓拍摄像机（500 万）	海康威视	iDS-TCE500	台	3	
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	6	
7	卡口反向抓拍摄像机（500 万）	海康威视	iDS-TCV500	台	3	
8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	4	
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交警	台	4	/
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	6	/
16	L 型立杆		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
17	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	2	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm（地上 1000mm 地下 500mm），地上部分美化	个	1	/
19	老旧杆拆除翻新		老旧杆，拆除，运送，地面恢复	根	1	/
20	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	150	/
21	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆，金属穿线管	m	830	/
22	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆，金属穿线管	m	300	/

23	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	300	/
24	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	320	/
25	光缆		4 芯	m	830	/
26	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	389	/
27	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	140	/
28	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m	25.2	/
29	回填土		素土回填	m ³	25.2	/
30	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m	10	/
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	4	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
二、大庆路中原路 (十字路)						/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCE900	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCV900	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	12	/
5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCE500	台	4	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	6	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCV500	台	4	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交警	台	4	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田交警	台	1	/

14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	6	/
16	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm(地上1000mm 地下500mm)，地上部分美化	个	1	/
17	老旧杆翻新		老旧杆翻新	根	4	/
18	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	200	/
19	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆，金属穿线管	m	480	/
20	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆，金属穿线管	m	300	/
21	网线		超六类线，0.45mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CMX	m	300	/
22	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	430	/
23	光缆		4 芯	m	410	/
24	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	128	/
25	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	260	/
26	沟槽(道路开挖)		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	46.8	/
27	回填方		素土回填	m³	46.8	/
28	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
29	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
30	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
31	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	4	/
32	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
33	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
34	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	/
三、大庆路建设路(丁字路)						
1	电警抓拍摄像机(900 万)	海康威视	iDS-TCE900	台	6	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	9	/
3	卡口反向抓拍摄像机(900 万)	海康威视	iDS-TCV900	台	6	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	9	/
5	电警抓拍摄像机(500 万)	海康威视	iDS-TCE500	台	3	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	4	/
7	卡口反向抓拍摄像机(500 万)	海康威视	iDS-TCV500	台	3	/

8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	3	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	4	/
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交警	台	3	/
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口	台	4	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	3	/
17	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	3	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm（地上 1000mm 地下 500mm），地上部分美化	个	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	50	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆，金属穿线管	m	200	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆，金属穿线管	m	210	/
22	网线		超六类线，0.45mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CMX	m	210	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	200	/
24	光缆		4 芯	m	190	/
25	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	70	/
26	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	100	/
27	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	18	/
28	回填方		素土回填	m³	18	/
29	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
30	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	3	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	3	/

34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	四、总站门口违停抓拍球机					/
1	违停球	海康威视	iDS-2VS4ABCDE-F8X7Z	台	1	/
2	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	1	/
3	违停提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
4	取电电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	100	/
5	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	20	/
6	抱杆箱		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交 警	台	1	/
7	垃圾清运		包含渣土等清楚等	项	1	/
8	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光 口	台	2	/
9	光缆		4 芯	m	100	/
10	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	20	/
11	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	100	/
12	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	18	/
13	回填方		素土回填	m³	18	/
14	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	1	/
15	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	五、文明路绿城路 (十字路)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCE900	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCV900	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	12	/
5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCE500	台	6	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	6	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCV500	台	6	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	/

9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交 警	台	4	
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田 交警	台	1	
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光 口	台	6	/
16	新建立杆 T 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	34	/
17	立杆基础		C30 混凝土，基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个		/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm（地上 1000mm 地下 500mm），地上部分美化	个	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线，RVV3*6 国标线缆	m	200	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆，金属穿线管	m	700	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆，金属穿线管	m	360	/
22	网线		超六类线，0.45mm 无氧铜，PVC 护套， 阻燃等级 CMX	m	360	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	460	/
24	光缆		4 芯	m	700	/
25	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	404.4	/
26	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	300	/
27	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	54	/
28	回填方		素土回填	m³	54	/
29	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
30	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	4	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/

35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	六, 文明路胜利路 (十字路)					/
1	电警抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCE900	台	3	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	9	/
3	卡口反向抓拍摄像机 (900 万)	海康威视	iDS-TCV900	台	3	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	9	/
5	电警抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCE500	台	2	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	4	/
7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCV500	台	2	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	3	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交警	台	3	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口	台	4	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	3	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	3	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	50	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线缆, 金属穿线管	m	240	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线缆, 金属穿线管	m	240	/
22	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	240	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	240	/

24	光缆		4 芯	m	220	/
25	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	110	/
26	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	90	/
27	沟槽（道路开挖）		用于非机动车道，人行道、花池开挖	m³	16.2	/
28	回填方		素土回填	m³	16.2	/
29	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
30	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	/
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢	个	4	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	/
七、盘锦路中原路（十字路）						
1	电警抓拍摄像机（900 万）	海康威视	iDS-TCE900	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机（900 万）	海康威视	iDS-TCV900	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	12	/
5	电警抓拍摄像机（500 万）	海康威视	iDS-TCE500	台	3	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	3	/
7	卡口反向抓拍摄像机（500 万）	海康威视	iDS-TCV500	台	3	/
8	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	3	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	3	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	组	5	
11	室外机柜（抱杆）		机箱采用室外抱杆，外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体，油田交警	台	3	
12	室外机柜（落地）		机柜采用室外落地，外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体，油田交警	台	1	
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光	台	4	/

			口			
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	1	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	1	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm(地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	m	1	/
19	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	300	/
20	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	320	/
21	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	270	/
22	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	270	/
23	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	320	/
24	光缆		4 芯	m	300	/
25	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	130	/
26	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	150	/
27	沟槽(道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	27	/
28	回填方		素土回填	m³	27	/
29	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
30	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	/
31	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
32	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
33	接地装置		设备防雷接地, 含接地线缆和扁钢	个	4	/
34	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	/
35	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	/
36	专网		100M 专网链路, 1 年服务费	项	1	/
	八、黄河路 106(十字路)					/
1	电警抓拍摄像机(900 万)	海康威视	iDS-TCE900	台	4	/
2	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	12	/
3	卡口反向抓拍摄像机(900 万)	海康威视	iDS-TCV900	台	4	/
4	卡口环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	12	/
5	电警抓拍摄像机(500 万)	海康威视	iDS-TCE500	台	4	/
6	电警补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	套	6	/

7	卡口反向抓拍摄像机 (500 万)	海康威视	iDS-TCV500	台	4	/
8	卡口环补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	/
9	交通信号灯检测器	海康威视	TLD-2016-N	台	1	/
13	室外工业以太网交换机	海康威视	DS-3T0510	台	4	/
10	二合一防雷器	海康威视	SP-RJ45/220	台	5	/
11	室外机柜 (抱杆)		机箱采用室外抱杆, 外尺寸≥ W400*H550*D250 箱体蓝色字体, 油田交 警	台	4	/
12	室外机柜 (落地)		机柜采用室外落地, 外尺寸≥ W660*H1200*D510 箱体蓝色字体, 油田 交警	台	1	/
14	路口汇聚交换机	海康威视		台	1	/
15	光纤收发器		千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光 口	台	6	/
16	新建立杆 L 型		杆高 6 米、臂长根据实际情况	套	2	/
17	立杆基础		C30 混凝土, 基础尺寸 1500MM*1500MM*2000MM	个	3	/
18	落地机柜基础制作		600mm*600mm*1500mm (地上 1000mm 地下 500mm), 地上部分美化	个	1	/
19	老旧杆移位		西侧杆位移	根	1	
20	老旧杆拆除翻新		老旧杆翻新、拆除, 运送, 地面恢复	根	3	
21	取电电源线		钢铠电源线, RVV3*6 国标线缆	m	300	/
22	主干电源线		落地机柜到抱杆机柜 RVV3*2.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	840	/
23	设备电源线		抱杆机柜到各个设备 RVV3*1.5 国标线 缆, 金属穿线管	m	300	/
24	网线		超六类线, 0.45mm 无氧铜, PVC 护套, 阻燃等级 CMX	m	300	/
25	信号线		国标 RVVP2*1 屏蔽线缆	m	480	/
26	光缆		4 芯	m	840	/
27	顶管		顶管、2*PEΦ70mm 管道	m	636	/
28	配管		人工地埋管、2*PEΦ70mm	m	280	/
29	沟槽 (道路开挖)		用于非机动车道, 人行道、花池开挖	m³	50.4	/
30	回填方		素土回填	m³	50.4	/
31	人行道块料铺设		人行道开挖路面恢复	m²	10	/
32	绿化带恢复		绿化带开挖恢复	m²	12	

33	砖检查井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
34	手井		50cm*50cm*50cm、铸铁井盖	座	4	/
35	接地装置		设备防雷接地，含接地线缆和扁钢			
36	环保清理		包含渣土清除等。	项	1	
37	违章抓拍提示牌		内容与大小根据油田交警要求定制	套	1	
38	专网		100M 专网链路，1 年服务费	项	1	

