



智远工程管理

ZHIYUAN ENGINEERING MANAGEMENT

许昌市第八中学连廊维修项目

预算审核报告

智远评字[2023]N0205XC001 号

(共 1 册第 1 册)

编制单位：智远工程管理有限公司

编制日期：二〇二三年七月二十八日



许昌市第八中学连廊维修项目 预算审核报告

智远评字[2023]N0205XC001

许昌市财政局预算评审中心：

受贵单位的委托，我们组织工程技术人员对许昌市第八中学连廊维修项目进行了预算审核验证，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核工作，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

许昌市第八中学连廊维修项目工作内容包括：对一层连廊下部外墙面砖面层破损部分拆除，对连廊框架柱及梁外侧附着物清理至结构层，与4#楼梯间相邻处拆除面层至砂浆层，栏板顶面拆除至结构层，对连廊老旧灯具照明、插座、开关、线路拆除，连廊顶部涂料面层拆除至砂浆层；对一层连廊框架柱喷涂仿面砖真石漆，对一层连廊下部面砖面层破损部分进行修补，对连廊楼地面翻新，对连廊外侧墙面喷涂仿面砖真石漆，对连廊内侧墙面面砖墙裙以上部分涂白色仿瓷涂料，对连廊顶部涂白色仿瓷涂料，连廊窗台内侧顶面铺设面砖，对连廊照明灯具、线路、开关、插座重新布置。

二、审核内容

由建设单位所报送的许昌市第八中学连廊维修项目的报审预算、图纸。

三、审核原则

坚持客观公正，实事求是。

四、审核依据

1、建设单位报送施工设计图纸、预算书、现场勘验

记录等资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)及相应取费标准。

3、材料价格依据《许昌工程造价信息》2023年第三期信息价，部分未公布材料价格按市场价执行，人工费指数调整按照豫建消技【2023】2号文执行。

五、审核步骤

- 1、熟悉建设单位报送的预算书、设计图纸及相关资料。
- 2、根据掌握的资料核定工程量，审核报审预算书。
- 3、向委托单位领导汇报审核情况。
- 4、出具工程预算初步审核预算书并征询委托单位意见。
- 5、根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改复核后，按照规定的格式出具初步审核报告（征求意见稿），交委托单位进行复审。
- 6、根据复审结果出具最终审核报告。

六、审核结果

该工程送审造价 1746712.12 元，审定预算造价(大写)：壹佰陆拾伍万肆仟捌佰玖拾肆元捌角壹分（¥：1654894.81 元），审减 91817.31 元。

以上结果详见建设工程预算书。

七、审减原因分析

一、土建部分

(1) 一层装饰工程：天棚喷刷涂料报审工程量为 436.33m²，墙面喷刷涂料报审工程量为 22.33m²，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 409.26m²、20.50m²，审减工程量分别为 27.07m²、1.83m²，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金

额为 5809.11 元；

(2) 一层拆除工程：天棚抹灰面拆除报审工程量为 401.17m²，铲除涂料面报审工程量为 22.33m²，余方弃置工程量为 3.42m³，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 409.26m²、20.50m²、1.36m³，审减工程量分别为 -8.09m²、1.83m²、2.06m³，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 24.91 元；

(3) 二-四层装饰工程：天棚喷刷涂料报审工程量为 1325.86m²，80 系列金属窗 368.23m²，90 系列金属窗 584.23m²，墙面喷刷涂料 67.00m²，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 1219.70m²、395.83m²、556.62m²、61.50m²，审减工程量分别为 106.16m²、-27.60m²、27.60m²、5.50m²，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 27248.44 元；

(4) 二-四层拆除工程：天棚抹灰面拆除报审工程量为 1325.86m²，平面块料拆除 110.87m²，铲除涂料面层 67.00m²，余方弃置 13.08m³，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 1219.7m²、106.46m²、61.50m²、12.53m³，审减工程量分别为 106.16m²、4.41m²、5.50m²、0.55m³，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额 493.99 元；

(5) 二-四层新建工程：根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 130.88 元；

(6) 五层装饰工程：墙面喷刷涂料报审工程量为 256.73m²，块料墙面 107.52m²，墙面喷刷涂料 23.33m²，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 244.52m²、38.48m²、21.32m²，审减工程量分别为 12.21m²、69.04m²、2.01m²，根据许昌市第三期工程

造价信息调整材料单价，审减金额为 17759.17 元；

(7) 五层拆除工程：平面块料拆除报审工程量为 36.95m²，砖砌体拆除 3.94m³，平面块料拆除 107.52m²，铲除涂料面 23.33m²，余方弃置 7.95m³，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 36.81m²、3.85m³、38.48m²、19.25m²、7.92m³，审减量分别为 0.14m²、0.09m³、69.04m²、4.08m²、0.03m³，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 640.77 元；

(8) 五层新建工程：根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 8.20 元；

(9) 措施费：审减金额为 9270.95 元；

(10) 规费：审减金额为 3704.35 元；

(11) 税金：审减金额为 5858.17 元。

二、安装部分

(1) 电气工程-电气维修：配电箱 ELE1/2-A 根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 -2.76 元；

(2) 电气工程-电气维修：配管 JDG20 明配报审工程量为 545.96m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量明配为 2.00m，暗配为 532.78m，审减工程量为 11.18m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 4187.48 元；

(3) 电气工程-电气维修：配管 JDG25 明配报审工程量为 767.96m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 570.59m，审减工程量为 197.37m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 4360.12 元；

(4) 电气工程-电气维修：配管 JDG25 暗配报审工程量为 534.18m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 566.90m，审减工

工程量为-32.72m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为-564.85元；

(5) 电气工程-电气维修：配管 SC32 明配根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 4.02 元；

(6) 电气工程-电气维修：凿槽报审工程量为 512.83m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 491.10m，审减工程量为 21.73m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 397.57 元；

(7) 电气工程-电气维修：配线 BYJ-2.5 报审工程量为 1631.89m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 1598.34m，审减工程量为 33.55m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 698.43 元；

(8) 电气工程-电气维修：配线 WDZN-BYJ-2.5 报审工程量为 30.00m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 19.20m，审减工程量为 10.80m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 51.24 元；

(9) 电气工程-电气维修：配线 DWZN-RVSP-2*2.5 报审工程量为 1310.94m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 1144.09m，审减工程量为 166.85m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 2517.76 元；

(10) 电气工程-电气维修：电力电缆 WDZN-YJE-3*6 报审工程量为 10.00m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量为 7.38m，审减工程量为 2.62m，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 65.49 元；

(11) 电气工程-电气维修：吸顶灯红外感应式光控开关、集

中电源集中控制型消防应急标志灯具（吊装疏散指示灯）、集中电源集中控制型消防应急标志灯具（嵌装疏散指示灯）根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 29.14 元；

（12）电气工程-电气维修：吊装 E(A 型)集中电源集中控制型消防应急标志灯具、(A 型)集中电源集中控制型消防应急标志灯具（楼层指示灯）报审工程量分别为 6.00 套、10.00 套，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 0.00 套、0.00 套，审减工程量分别为 6.00 套、10.00 套，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 1801.20 元；

（13）电气工程-电气维修：(A 型)集中电源集中控制型消防应急照明灯具（壁挂式应急照明灯）、E(A 型)集中电源集中控制型消防应急标志灯具、金属接线盒报审工程量分别为 86.00 套、14.00 套、380.00 个，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 64.00 套、16.00 套、251.00 个，审减工程量分别为 22.00 套、-2.00 套、129.00 个，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为 3517.78 元；

（14）电气工程-电气拆除：配线 BYJ-2.5 拆除、配线 WDZN-BYJ-2.5 拆除、配线 DWZN-RVSP-2*2.5 拆除、电力电缆 WDZN-YJE-3*6 拆除报审工程量分别为 1631.89m、30.00m、1310.94m、10.00m，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为 1598.34m、0.00m、1144.09m、0.00m，审减工程量分别为 33.55m、30.00m、166.85m、10.00m，审减金额为 90.63 元；

（15）电气工程-电气拆除：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（吊装疏散指示灯）拆除、(A 型)集中电源集中控制型消防应急标志灯具（嵌墙楼层指示灯）拆除、(A 型)集中电源集中控制

型消防应急照明灯具（壁挂式应急照明灯）拆除、E(A型)集中电源集中控制型消防应急标志灯具（嵌墙）拆除报审工程量分别为6.00套、10.00套、86.00套、14.00套，根据现场勘验及图纸计算实际工程量分别为0.00套、0.00套、64.00套、16.00套，审减工程量分别为6.00套、10.00套、22.00套、-2.00套，根据许昌市第三期工程造价信息调整材料单价，审减金额为269.02元；

（16）措施费：审减金额为1018.67元；

（17）规费：审减金额为704.35元；

（18）税金：审减金额为1723.08元。

八、其他说明

1、砂浆按预拌砂浆计入预算。

九、项目作业人员配置及三级复审

本次许昌市第八中学连廊维修项目预算审验工作，本公司在接到项目任务后立即组建了相关的项目作业小组，初审人员王然、伊卉，二级复审人员谢君延，最终审核人员李来轩。

智远工程管理有限公司
二〇二三年七月二十八日



许昌市第八中学连廊维修项目 工程

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

许昌市第八中学连廊维修项目工程

预 算 价

预算价 (小写): 1654894.81
(大写): 壹佰陆拾伍万肆仟捌佰玖拾肆元捌角壹分



招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

建设项目预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目预算价或投标报价的汇总。



表-02

单项工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

许昌市第八中学连廊维修项目-土建 工程

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

许昌市第八中学连廊维修项目-土建 工程

预 算 价

预算价

(小写): 1,542,227.80

(大写): 壹佰伍拾肆万贰仟贰佰贰拾柒元捌角



招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建
 标段：许昌市第八中学连廊维修项目
 第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1220589.29	
1.1	一层装饰	73786.01	
1.2	一层拆除	2516.89	
1.3	二-四层装饰	791969.74	
1.4	二-四层拆除	11170.5	
1.5	二-四层新建	61867.83	
1.6	五层装饰	235538.37	
1.7	五层拆除	4894.27	
1.8	五层新建	38845.68	
2	措施项目	150926.84	
2.1	其中：安全文明施工费	34980.8	
2.2	其他措施费（费率类）	16093.65	
2.3	单价措施费	99852.39	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	43371.76	—
4.1	定额规费	43371.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1414887.89	
6	增值税	127339.91	—

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八
中学连廊维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层装饰					73786.01	
		1F连廊地面水磨石打磨修复					3600.78	
1	011101002001	水磨石楼地面打磨	1. 连廊楼地面翻新 2. 做法详见做法1、做法1-2	m2	208.62	17.26	3600.78	
		1F连廊天棚（做法5）					8745.89	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子、磨平 5. 白色A级涂料外刷2遍（888仿瓷涂料）	m2	409.26	21.37	8745.89	
		1F连廊墙柱面喷涂真石漆-蓝灰色（做法4）					58590.3	
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	361	162.3	58590.3	
		1F东侧连廊与楼梯间4#相邻涂料内墙（做法2）					346.04	
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子，抹平 4. 外刷888仿瓷涂料2遍	m2	20.5	16.88	346.04	
		1F连廊外侧原有面砖破损部分修补（做法12YJ1-11B）					2503	
本页小计							71283.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003009	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1: 2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5. 配套专用胶粘剂 6. 5-7厚外墙面砖	m2	20	125.15	2503	
		分部小计					73786.01	
		一层拆除					2516.89	
		1F连廊天棚（拆除涂料面层至砂浆层）					1714.8	
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m2	409.26	4.19	1714.8	
		1F连廊柱墙面（拆除涂料面层至结构层）					506.74	
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除连廊面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 基层材质：水泥砂浆	m2	33.12	15.3	506.74	
		1F连廊柱墙面（拆除面砖面层至结构层）					170.35	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除连廊面层至结构层 2. 面层材质：面砖	m2	18.72	9.1	170.35	
		1F东侧连廊与楼梯间4#相邻内墙（拆除涂料面层至砂浆层）					85.9	
1	011608002012	铲除涂料面	1. 拆除连廊面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m2	20.5	4.19	85.9	
		建筑垃圾外运					39.1	
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种：拆除产生垃圾 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	1.36	28.75	39.1	
		分部小计					2516.89	
本页小计							5019.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		二-四层装饰					791969.74	
		2-4F连廊地面水磨石打磨修复					15256.46	
1	011101002002	水磨石楼地面打磨	1. 连廊楼地面翻新 2. 做法详见做法1、做法1-2	m2	883.92	17.26	15256.46	
		2-4F连廊天棚（做法5）					26064.99	
1	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子、磨平 5. 白色A级涂料外刷2遍（888仿瓷涂料）	m2	1219.7	21.37	26064.99	
		2-4F新砌墙内侧涂料（做法3-1）					24770.2	
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 刮腻子两遍，分遍抹平 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子，抹平 7. 外刷888仿瓷涂料2遍	m2	517.88	47.83	24770.2	
		2-4F连廊墙柱面喷涂真石漆-蓝灰色（做法4）					248643.6	
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	1532	162.3	248643.6	
本页小计							314735.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		2-4F连廊墙柱面喷涂真石漆-白色（做法4）					25864.13	
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	159.36	162.3	25864.13	
		2-4F连廊2-B/2-D轴真石漆外墙-白色（做法4）					4344.77	
1	011406001014	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	26.77	162.3	4344.77	
		2-4F连廊新增加窗户					409470.6	
1	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 80系列单框中空玻璃铝合金双层中空玻璃（6mm+12A+6mm） 2. 含配套五金及纱扇 3. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	m2	395.83	416.53	164875.07	
本页小计							195083.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 90系列单框中空玻璃铝合金双层中空玻璃（6mm+12A+6mm） 2. 含配套五金及纱扇 3. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	m ²	556.62	439.43	244595.53	
		2-4F连廊窗户处增加窗套					13572	
1	011502008002	GRC装饰线条	1. GRC成品窗户装饰窗套 2. 尺寸：100*100mm	m	678.6	20	13572	
		2-4F连廊窗户内侧粘贴面砖（做法3-2）					2853.84	
1	011204003003	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5mm白色300mm*450mm釉面砖满贴到顶	m ²	24	118.91	2853.84	
		2-4F连廊增设构造柱位置栏板面砖恢复（3-2）					20091.03	
1	011204003005	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5mm白色300mm*450mm釉面砖满贴到顶	m ²	168.96	118.91	20091.03	
本页小计							281112.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		2-4F东侧连廊与楼梯间4#相邻涂料内墙（做法2）					1038.12	
1	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子，抹平 4. 外刷888仿瓷涂料2遍	m2	61.5	16.88	1038.12	
		分部小计					791969.74	
		二-四层拆除					11170.5	
		2-4F连廊顶面（拆除涂料面层至砂浆层）					5110.54	
1	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m2	1219.7	4.19	5110.54	
		2-4F连廊栏板顶面（拆除面砖面层至结构层）					967.72	
1	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：面砖	m2	106.46	9.09	967.72	
		2-4F连廊柱墙面（拆除涂料面层至结构层）					2058.62	
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除连廊面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 基层材质：水泥砂浆	m2	134.55	15.3	2058.62	
		2-4F栏板破除					2415.82	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 1.3米高栏板破除 2. 破除尺寸：200*200mm	m3	6.04	145.69	879.97	
2	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：面砖	m2	168.96	9.09	1535.85	
		2-4F东侧连廊与楼梯间4#相邻内墙（拆除涂料面层至砂浆层）					257.69	
本页小计							11590.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011608002016	铲除涂料面	1. 拆除连廊面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m ²	61.5	4.19	257.69	
		建筑垃圾外运					360.11	
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除产生垃圾 2. 运距：投标单位自行考虑	m ³	12.53	28.74	360.11	
		分部小计					11170.5	
		二-四层新建					61867.83	
		2-4F连廊新增加构造柱					40139.18	
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板：复合模板	m ³	17.42	1140.04	19859.5	
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤14mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	1.851	4872.24	9018.52	
3	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤16mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0.273	4778.97	1304.66	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤10mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0.339	6493.5	2201.3	
5	010516003001	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ14 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	个	880	8.18	7198.4	
本页小计							40200.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	010516003004	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 $\leq \phi 18$ 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	个	96	5.8	556.8	
		2-4F连廊新砌墙体					21728.65	
1	010402001012	砌块墙	1. 连廊处增加200厚加气混凝土砌块墙 2. 砂浆等级：预拌混合砂浆DM5.0	m ³	53.14	378.83	20131.03	
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： $\phi 10$ 以内砌体内加固钢筋 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0.205	7793.27	1597.62	
		分部小计					61867.83	
		五层装饰					235538.37	
		5F西侧连廊1-C/1-D轴处增加不锈钢护窗栏杆					780	
1	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 连廊处增加不锈钢护窗栏杆 2. 栏杆高度：1.2米	m	5.2	150	780	
		5F连廊地面水磨石打磨修复					5085.49	
1	011101002003	水磨石楼地面打磨	1. 连廊楼地面翻新 2. 做法详见做法1、做法1-2	m ²	294.64	17.26	5085.49	
		5F连廊天棚（做法5）					12814.95	
1	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子、磨平 5. 白色A级涂料外刷2遍（888仿瓷涂料）	m ²	599.67	21.37	12814.95	
		5F新砌墙内侧涂料（做法3-1）					11695.39	
本页小计							40965.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1: 2.5水泥砂浆抹平 4. 刮腻子两遍, 分遍抹平 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子, 抹平 7. 外刷888仿瓷涂料2遍	m2	244. 52	47. 83	11695. 39	
		5F连廊墙柱面喷涂真石漆-蓝灰色（做法4）					100376. 06	
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1: 2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	618. 46	162. 3	100376. 06	
		5F连廊2-B/2-D轴真石漆外墙-白色（做法4）					1447. 72	
1	011406001015	抹灰面油漆	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1: 2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍	m2	8. 92	162. 3	1447. 72	
		5F连廊新增加窗户					95993. 5	
本页小计							113519. 17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 80系列单框中空玻璃铝合金双层中空玻璃（6mm+12A+6mm） 2. 含配套五金及纱扇 3. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	m ²	230.46	416.53	95993.5	
		5F连廊窗户处增加窗套					1696.2	
1	011502008003	GRC装饰线条	1. GRC成品窗户装饰窗套 2. 尺寸：100*100mm	m	84.81	20	1696.2	
		5F连廊窗户内侧粘贴面砖（做法3-2）					713.52	
1	011204003006	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5mm白色300mm*450mm釉面砖满贴到顶	m ²	6	118.92	713.52	
		5F连廊增设构造柱位置栏板面砖恢复（3-2）					4575.66	
1	011204003007	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 素水泥浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5mm白色300mm*450mm釉面砖满贴到顶	m ²	38.48	118.91	4575.66	
本页小计							102978.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		5F东侧连廊与楼梯间4#相邻涂料内墙(做法2)					359.88	
1	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子，抹平 4. 外刷888仿瓷涂料2遍	m2	21.32	16.88	359.88	
		分部小计					235538.37	
		五层拆除					4894.27	
		5F西侧连廊1-C/1-D轴处拆除不锈钢栏杆					141.11	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 连廊处不锈钢栏杆拆除	m	8.32	16.96	141.11	
		5F连廊顶面(拆除涂料面层至砂浆层)					2512.62	
1	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m2	599.67	4.19	2512.62	
		5F连廊栏板顶面(拆除面砖面层至结构层)					334.97	
1	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：面砖	m2	36.81	9.1	334.97	
		5F连廊柱墙面(拆除涂料面层至结构层)					686.21	
1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除连廊面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 基层材质：水泥砂浆	m2	44.85	15.3	686.21	
		5F栏板破除					911.08	
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 1.3米高栏板破除 2. 破除尺寸：200*200mm	m3	3.85	145.69	560.91	
2	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：面砖	m2	38.48	9.1	350.17	
本页小计							4945.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		5F东侧连廊与楼梯间4#相邻内墙（拆除涂料面层至砂浆层）					80.66	
1	011608002020	铲除涂料面	1. 拆除连廊面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料	m2	19.25	4.19	80.66	
		建筑垃圾外运					227.62	
1	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除产生垃圾 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	7.92	28.74	227.62	
		分部小计					4894.27	
		五层新建					38845.68	
		5F连廊新增加构造柱					26047.06	
1	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板：复合模板	m3	11.39	1133.99	12916.15	
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤14mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	1.116	4872.24	5437.42	
3	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤16mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0.273	4778.97	1304.66	
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径 ≤10mm 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0.233	6493.52	1512.99	
本页小计							21479.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010516003002	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 $\leq \phi 14$ 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	个	528	8. 18	4319. 04	
6	010516003005	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 $\leq \phi 16$ 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	个	96	5. 8	556. 8	
		5F连廊新砌墙体					12798. 62	
1	010402001013	砌块墙	1. 连廊处增加200厚加气混凝土砌块墙 2. 砂浆等级：预拌混合砂浆DM5. 0	m3	31. 46	378. 83	11917. 99	
2	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： $\Phi 10$ 以内砌体内加固钢筋 2. 其他未详尽内容详见图纸设计及相关规范	t	0. 113	7793. 17	880. 63	
		分部小计					38845. 68	
		措施项目					99852. 39	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：天棚涂料用满堂脚手架 2. 搭设高度：4m 3. 脚手架材质：钢管	m2	1387. 18	5. 21	7227. 21	
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外墙装饰用外墙架 2. 搭设高度：20m以内 3. 脚手架材质：钢管	m2	4142. 45	22. 36	92625. 18	
本页小计							117526. 85	
合 计							1320441. 68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-土建

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

许昌市第八中学连廊维修项目-电气 工程

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：



年 月 日

封-2

许昌市第八中学连廊维修项目-电气 工程

预 算 价

预算价

(小写): 112,667.01

(大写): 壹拾壹万贰仟陆佰陆拾柒元零壹分



招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	95936.6	
1.1	电气维修	93315.49	
1.2	电气拆除	2621.11	
2	措施项目	4399.76	
2.1	其中：安全文明施工费	2325.87	
2.2	其他措施费（费率类）	1122.68	
2.3	单价措施费	951.21	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3027.87	—
4.1	定额规费	3027.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	103364.23	
6	增值税	9302.78	—
7	含税工程造价合计	112667.01	
预算价合计=1+2+3+4+6		112,667.01	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气维修					93315.49	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: ELE1-A型 应急照明集中电源箱 2. 接线端子材质、规格: 电缆头3*6 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5 4. 未尽事宜详见图纸说明	台	1	1626.61	1626.61	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: ELE2-A型 应急照明集中电源箱 2. 接线端子材质、规格: 电缆头3*6 3. 端子板外部接线材质、规格: 2.5 4. 未尽事宜详见图纸说明	台	1	1626.61	1626.61	
3	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 明配 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	2	20.82	41.64	
4	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	532.78	12.27	6537.21	
5	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 明配 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	570.59	22.13	12627.16	
6	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	566.9	17.1	9693.99	
7	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 明配 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	2	24.99	49.98	
本页小计							32203.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格:宽mm*深mm 70*70 3. 类型:砌体墙剔槽 4. 未尽事宜详见图纸说明	m	491.1	14.52	7130.77	
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	1598.34	4.28	6840.9	
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 未尽事宜详见图纸说明	m	19.2	4.55	87.36	
11	030411004002	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:DWZN-RVSP-2*2.5 4. 未尽事宜详见图纸说明	m	1144.09	15.09	17264.32	
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3x6 3. 未尽事宜详见图纸说明	m	7.38	25.57	188.71	
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯红 外感应式光控开关 2. 规格:1x23W 3. 安装方式:嵌墙安装 4. 未尽事宜详见图纸说明	套	119	101.79	12113.01	
本页小计							43625.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(吊装疏散指示灯) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	8	112.87	902.96	
15	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具(嵌墙疏散指示灯) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	44	112.06	4930.64	
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:(A型) 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(壁挂式应急照明灯) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	64	123.09	7877.76	
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:E(A型) 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(嵌墙) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	16	112.06	1792.96	
18	030411006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 未尽事宜详见图纸说明	个	251	7.9	1982.9	
		分部小计					93315.49	
		电气拆除					2621.11	
本页小计							17487.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 (拆除) 2. 配线形式:照明 线路 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 未尽事宜详见图 纸说明	m	1598.34	0.34	543.44	
2	030411004006	配线	1. 名称:穿多芯软 导线(拆除) 2. 配线形式:照明 线路 3. 规格型号:DWZN- RVSP-2*2.5 4. 未尽事宜详见图 纸说明	m	1144.09	0.34	388.99	
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯红 外感应式光控开关 (拆除) 2. 规格:1x23W 3. 安装方式:嵌墙 安装 4. 未尽事宜详见图 纸说明	套	119	5.76	685.44	
4	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中电源 集中控制型消防应 急标志灯具(吊装 疏散指示灯)(拆 除) 2. 型号:DC12V- DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图 纸说明	套	8	8.09	64.72	
5	030412004010	装饰灯	1. 名称:集中电源 集中控制型消防应 急标志灯具(嵌墙 疏散指示灯)(拆 除) 2. 型号:DC12V- DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图 纸说明	套	44	8.09	355.96	
本页小计							2038.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004012	装饰灯	1. 名称:(A型) 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(壁挂式应急照明灯)(拆除) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	64	7.08	453.12	
7	030412004013	装饰灯	1. 名称:E(A型) 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(嵌墙)(拆除) 2. 型号:DC12V-DC36V 1W 3. 未尽事宜详见图纸说明	套	16	8.09	129.44	
		分部小计					2621.11	
		措施项目					951.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	951.21	951.21	
本页小计							1533.77	
合 计							96887.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-电气

标段：许昌市第八中学连廊维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学连廊维修项目-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称： 许昌市第八中学连廊维修项目-电气

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	SC32	m	2.06	12.69	26.14		
2	JDG管 外径20mm	m	550.8234	5.57	3068.09		
3	JDG管 外径25mm	m	1171.6147	6.96	8154.44		
4	(A型) 集中电源集中控制型消防应急照明灯具(壁挂式应急照明灯) DC12V-DC36V 1W	套	64.64	84	5429.76		
5	E(A型) 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 DC12V-DC36V 1W	套	16.16	68.3	1103.73		
6	集中电源集中控制型消防应急标志灯具(疏散指示灯) DC12V-DC36V 1W	套	44.44	68.3	3035.25		
7	吸顶灯红外感应式光控开关 1x23W	套	120.19	68.3	8208.98		
8	集中电源集中控制型消防应急标志灯具(吊装疏散指示灯) DC12V-DC36V 1W	套	8.08	68.3	551.86		
9	DWZN-RVSP-2*2.5	m	1235.6172	12.58	15544.06		
10	BYJ2.5	m	1854.0744	2.37	4394.16		
11	WDZN-BYJ2.5	m	22.272	2.6	57.91		
12	WDZN-YJE-3x6	m	7.4538	19.447	144.95		
13	金属接线盒	个	256.02	1.5	384.03		
14	ELE1-A型应急照明集中电源箱	台	1	1200	1200		
15	ELE2-A型应急照明集中电源箱	台	1	1200	1200		
合计					52503.36		